

Remot wiatrolapów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 0-15II 0527-01	Jednokrotne pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa	m2		
d.1		(3,1 * 2,2) * 4	m2	27,280	
				RAZEM	27,280
2	KNR-W 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m2		
d.1		4,4 * 4	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
3	KNR 13-12 0101-05	Rozbiórka konstrukcji i elementów metalowych wraz z wywozem i utylizacją	t		
d.1		0,7	t	0,700	
				RAZEM	0,700
4	KNR-W 2-02 0108-03	Murowane ścian gr 24	m2		
d.1		11,52 * 4	m2	46,080	
				RAZEM	46,080
5	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane YTONG	m		
d.1		5,4 * 4	m	21,600	
				RAZEM	21,600
6	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi gr 5 cm metodą lekką-moką wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki wraz z malowaniem	m2		
d.1		11,52 * 4	m2	46,080	
				RAZEM	46,080
7	KNR 0-17 2610-10	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1		27 * 4	m	108,000	
				RAZEM	108,000
8	KNR 0-17 2610-02	Wyprawa elewacyjna- daszki	m2		
d.1		14,23	m2	14,230	
				RAZEM	14,230
9	NNRNKB 202 1025-03	Montaż stolarki okiennej PCV - dwukomorowej	m2		
d.1		1,5 * 4	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR-W 2-02 0514-01	Parapet zewnętrzny	m2		
d.1		0,3 * 1,5 * 4	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
11	NNRNKB 202 1025-05	Montaż stolarki drzwiowej PCV dwuskrzydłowej z przeszkleniem wraz z samozamykaczem	m2		
d.1		2,8 * 4	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
12	KNR 13-12 0802-03	Tynki wew. gipsowe wykonane ręcznie wraz z gruntowaniem	m2		
d.1		11,52 * 4	m2	46,080	
				RAZEM	46,080
13	KNR AT-40 0105-08	Szpachlowanie wraz z gruntowaniem	m2		
d.1		11,52 * 4	m2	46,080	
				RAZEM	46,080

Remot wiatrolapów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR-W 2-02 0514-01	Parapet PCV	m2		
		0,3 * 1,5 * 4	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
15 d.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi - lamperia	m2		
		11,52 * 4 * 0,5	m2	23,040	
				RAZEM	23,040
16 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów	m2		
		11,52 * 4 * 0,5 + 27,28	m2	50,320	
				RAZEM	50,320
17 d.1	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
18 d.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu -lastryko	m2		
		27,28	m2	27,280	
				RAZEM	27,280
19 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		27,28	m2	27,280	
				RAZEM	27,280
20 d.1	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 20x20 mm	m2		
		27,28	m2	27,280	
				RAZEM	27,280
21 d.1	KNR 2-02 1105-05	Cokoliki z płytek lastrykowych 20x20cm	m		
		3,8	m	3,800	
				RAZEM	3,800
22 d.1	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
23 d.1	KNR-W 4-01 0212-01	Skucie betonu - podest oraz opaska wokół wiatrolapu	m3		
		0,98 * 4	m3	3,920	
				RAZEM	3,920
24 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
25 d.1	KNR 2-02 1104-01	opaska chodnikowa oraz podest z kostki polbrukowej	m2		
		3,92 * 4	m2	15,680	
				RAZEM	15,680